ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

	nr	nazwa pomieszczenia	pow.	h pom.
I PIĘTRO	2.01	KLATKA SCHODOWA	11,65	---
	2.02	KORYTARZ	15,46	3,30
	2.03	SALA GRUPY ŚREDNIEJ (16 dzieci)	63,21	3,30
	2.04	POM. PORZĄDKOWE	3,05	3,00
	2.05	SALA GRUPY NAJMŁODSZEJ	43,00	2,90
	2.06	SYPIALNIA GRUPY NAJMŁODSZEJ	26,40	3,30
	2.07	PRZEWIJAK	5,34	3,30
	2.08	TOALETA GRUPY NAJMŁODSZEJ I ŚREDNIEJ	16,09	3,30
	2.09	ROZDZIELNIA POSIŁKÓW	5,30	3,30
	2.10	SALA GRUPY MŁODSZEJ (15 dzieci)	41,80	2,90
	2.11	SYPIALNIA GRUPY MŁODSZEJ	26,20	2,90
	2.12	TOALETA GRUPY MŁODSZEJ	10,36	2,80
POWIERZCHNIA ŁĄCZNA			267,86	

Legenda - sygnalizacja pożaru (SAP):

- CSP — Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 6000 lub równo.
- CSO — Centrala oddymiania MCR Omega PRO lub równoważna
- Sygnalizator akustyczno-opt. SA-K7N lub równoważny
- Czujka optyczna dymu DOR-4046 lub równoważna
- Czujka temperaturowa TUN-4046 lub równoważna
- Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M lub równoważ.
- Moduł kontrolno-sterujący EKS-60xx lub równoważny
- Przycisk ODDYMIANIE MCR RPO lub równoważny
- Przycisk PRZEWIETRZANIE LT lub równoważny
- Czujka optyczna dymu w obudowie kanałowej
- PS — Przetwornik różnicy ciśnień 984M.523D04 lub równoważ.
- Puszka łączeniowa z atestem PIP E-90 lub równoważna
- Siłownik elektromechaniczny
- Wentylator napowietrzający na napiecie 240V AC mcr Monsun 35/2-1,1-352/8-8/D35/BO lub równoważny
- Przepustnica wielopłaszczyznowa szczelna, cięgnowa mcr MPWS/600x600/BF 24 lub równoważna
- YnTKSY — Przewód / wiązka przewodów YnTKSYekw 3x2x0,8
- YnTKSY — Przewód / wiązka przewodów YnTKSYekw 2x2x0,8
- YnTKSY — Przewód / wiązka przewodów YnTKSYekw 1x2x0,8
- HDGs — Zespół kablowy E90 / Przewód HDGs PH90 3x2,5
- PH_90 — Zespół kablowy E90 / przewód HTKSHekw PH90 1x2x0,8
- PH_90 — Zespół kablowy E90 / przewód HTKSHekw PH90 2x2x1
- PH_90 — Zespół kablowy E90 / przewód HTKSHekw PH90 3x2x1
- Przewód / wiązka przewodów YDY 2x1,5
- 1/24 — Numer elementu na linii / Numer linii

Jednostka projektowa

RUKA projekt sp. z o.o.
59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. +48 76 751 50 06

Nazwa i adres inwestycji

Przebudowa budynku administracyjno-dydaktycznego na żłobek
ul. Zamoyskiego 7, 58-500 Jelenia Góra

Nazwa i adres inwestora

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa
ul. Lwówecka 18, 58-500 Jelenia Góra

Tytuł rysunku

RZUT PIĘTRA - PLAN SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Projektował	*Nr uprawnień*	*Podpis*	*Specjalność*
mgr inż. Włodzimierz Boguta	29/90/Lw		INSTALACYJNO - INŻYNIERYJNA w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Sprawdził	*Nr uprawnień*	*Podpis*	*Specjalność*
mgr inż. Remigiusz Przystaj	115/DOŚ/08		INSTALACYJNA w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Opracował	*Nr uprawnień*	*Podpis*	*Specjalność*
mgr inż. Janusz Wielgus			CNBOP nr : KNP 1/42/2008, KNP 2/43/2008, NIMOZ L/011. Koncesja MSWiA nr L-641/00.
Stadium	*Data*	*Branża*	*Skala*	*Nr rys.*
P.B.	16.03.2020	ELEKTRYCZNA	1:100	03/EN