

Jelenia Góra, dn. 13.01.2021r.

DAT-2151-7/20

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Lwóweckiej 18 będąca Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Przebudowa budynku powojkowego przy ul Kadetów 3 w Jeleniej Górze na Centrum Integracji Społecznej”.

zawiadamia, że do Zamawiającego wpłynęły pytania wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), udziela wyjaśnień na zadane pytania.

1. Prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości Kar Umownych zawartych w par. 10 ust. 1 pkt b) i pkt c) projektu umowy. Proponowana kara jest to niewspółmiernie wysoka do wartości przedmiotu zamówienia i w porównaniu do ewentualnej kary za odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy zawartej w par. 10 ust. 1 pkt a). Proponujemy karę w maksymalnej wysokości nie większej 0,1 % wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis w projekcie umowy w §10 ust 1 pkt b i pkt c na :

„b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 pkt.1 umowy, przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% wartości przedmiotu odbioru,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,1% wartości przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad”.

2. Zgodnie z oznaczeniami wskazanymi na przekroju D-D Projektu Wykonawczego, dotyczącymi wymaganej odporności pożarowej części stropów nad piwnicą prosimy o potwierdzenie, że istniejące stropy Akermanna spełniają w zaznaczonych pomieszczeniach wymaganą klasę odporności pożarowej REI 120 i można je pozostawić.

ODPOWIEDŹ: Ostateczne potwierdzenie klasy odporności pożarowej stropów nad kondygnacją -1 będzie możliwe po dokonaniu rozbiórek ich części w zakresie zgodnym z zawartością rysunkową dokumentacji oraz ocenie wartości otuliny prętów zbrojeniowych. Obecnie należy przyjąć dodatkowe zabezpieczenie wszystkich stropów nad kondygnacją -1 rozwiązaniami systemowymi z natrysków z lekkiej zaprawy ogniochronnej na bazie wermikulitu i gipsu gr. 18mm (w miejsce tradycyjnego tynku gipsowego lub cementowo-wapiennego).

Parametry zaprawy:

- Reakcja na ogień A1,
- Współczynnik przewodzenia ciepła 0,078 W/mK,
- Gęstość objętościowa 310kg/m³
- pH 8-8,5,-Sposób wykończenia

-powierzchnia zaprawy wygładzona,

3. Dot. rozdział III pkt I ppkt. 2 (Wyposażenie stałe) - Prosimy o podanie zamkniętego katalogu wyposażenia jakie ma zostać uwzględnione w ofercie wraz z podaniem ilości oraz specyfikacji.

ODPOWIEDZ: Dane zawarte są w dokumentacji projektowej m.in. tom 2.2.1:

- zał. 2 oraz od 7 do 11,

- rys. od. 2.2.1.105 do 2.2.1.114, rys. 2.2.1.44 – 2.2.1.81

4. Dot. rozdział III pkt II: („Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji uzgodnień opinii, decyzji związanych z procesem budowlanym dotyczący przedmiotu zamówienia.”) Prosimy o wyszczególnienie opinii i uzgodnień, które Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować.

ODPOWIEDZ: Zamawiający w załączeniu zamieszcza zestawienie wymagające aktualizacji (załącznik wyjaśnienie SIWZ nr 3 - dokumenty do aktualizacji).

5. Ze względu na brak w załączonej dokumentacji projektowej informacji dotyczącej rodzajów części płytek ceramicznych jaki należy zastosować prosimy o podanie wymiarów , rodzajów i danych technicznych jaki powinny spełniać płytki podłogowe PP-01, PP-03 i PP-06 oraz płytki ścienne PP-06 , PP-08 , PS-02 i PS-06.

ODPOWIEDZ: Wymienione w pytaniu rodzaje płytek nie występują w dokumentacji projektowej. W załączeniu zamieszczono zaktualizowany załącznik 2.2.1 zał. 4 – zestawienie wykończenia posadzek i ścian pomieszczeń.

6. Ze względu na duże rozbieżności w udostępnionej dokumentacji projektowej pomiędzy: „Zestawieniem wykończenia posadzek i ścian pomieszczeń” tom 2.2.1. - zał. nr 4 , a rzutami posadzek prosimy o informację zgodnie z którym materiałem mamy przygotować wycenę wykończenia posadzek (w piwnicy i częściowo na parterze, nie zgadzają się praktycznie żadne pomieszczenia pomiędzy materiałami).

ODPOWIEDZ: Wykończenie posadzek i ścian należy wykonać zgodnie z 2.2.1 zał. nr 4 „Zestawieniem wykończenia posadzek i ścian pomieszczeń” załączonym do mniejszej odpowiedzi.

7. W pomieszczeniach 1.04. i 1.05 (komunikacja) brakuje w legendzie na rzutach posadzek określenia rodzaju posadzek jakie mają być wykonane. Prosimy o informację jaki rodzaj posadzki w tych pomieszczeniach należy uwzględnić w wycenie.

ODPOWIEDZ: Oznaczenie dotyczy posadzki PP-04.

8. Prosimy o informację czy posadzka o oznaczeniu PP-06 w legendzie na rzutach posadzek 2.2.2.101 i 2.2.1.102 ma ten sam typ co posadzka o oznaczeniu PP-04 na rzutach pozostałych pięter.

ODPOWIEDZ: Posadzka PP-06 powinna mieć oznaczenie PP-04, zgodnie z 2.2.1. zał. 4. załączonym do mniejszej odpowiedzi.

z up. REKTORA

dr Beata Tetka
prof. KPSiW